



□ złącze kontrolne na ścianie

UWAGI:
Złącza kontrolne wykonać na wysokości 1 m w warstwie ocieplenia w puszcze odgromowej
Na kominach zamontować iglice 1m
Zwody poziome układać na uchwytach dystansowych w odległości 0,8 m z drutu 8mm
Przewody odprowadzające układać w rurach izolacyjnych RSO o grubości ścianki minimum 4mm

Biuro Architektura		Kierownik Biura		Data wydruku	
ul. Słaska 16 kodym. 30-034 Beato		Maurycy Wroński, ul. 7160079			
TEMAT: Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy Zespole Szkół w Beato					
ADRES BUD: ul. Kolejowa 68, 30-034 Beato					
INWESTOR: Grupa Beato, Podkarpacka 8, 30-034 Beato					
Tytuł rys.: WIDOK DACHU-INSTALACJA ODGROMOWA					
BRANŻA: ELEKTRYCZNA					
Wydruk: mgr inż. Sebastian Ciołek					
PDK0007/PWCE/13					

SKALA 1:100