

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie Besko, dz. o nr ewid. 1601/1		
1	Element	Roboty przygotowawcze		
1.1	KNR 231/103/1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii I-II		
		Wyliczenie ilości robót:		
		:250*3		750,000000
		RAZEM:		750,000000
			m2	750,000
1.2	KNR 201/205/3	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 1'km, koparka 0,25' m3, grunt kategorii I-II		
		Wyliczenie ilości robót:		
		czyszczenie rowu :250*0,5*0,3		37,500000
		RAZEM:		37,500000
			m3	37,500
2	Element	Podbudowy		
2.1	KNR 231/107/1	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10' cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		do 7 cm :250*3*0,07		52,500000
		RAZEM:		52,500000
			m3	52,500
3	Element	Nawierzchnie		
3.1	KNR 231/204/3	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 10' cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		:250*3		750,000000
		RAZEM:		750,000000
			m2	750,000
3.2	KNR 231/204/5	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 7' cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		:250*3		750,000000
		RAZEM:		750,000000
			m2	750,000