

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych - dz. 3188/2 w m. Besko		
1	Element	Roboty przygotowawcze		
1.1	KNR 221/217/4	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, mechaniczne spycharką, grunt zadarniony R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000		
	Wyliczenie ilości robót:			
	10 % humusu	500*3,0*0,1		150,000000
		RAZEM:		150,000000
			m3	150,000
1.2	KNR 231/103/1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii I-II		
	Wyliczenie ilości robót:			
		500*3		1 500,000000
		RAZEM:		1 500,000000
			m2	1 500,000
2	Element	Podbudowy		
2.1	KNR 231/107/2	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
	średnio do 10 cm	160*3,0*0,10		48,000000
		RAZEM:		48,000000
			m3	48,000
2.2	KNR 231/204/5	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 7 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		500*3,0		1 500,000000
		RAZEM:		1 500,000000
			m2	1 500,000