

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych - dz. 3442/1 w m. Besko</b>		
1	Element	<b>Roboty przygotowawcze</b>		
1.1	KNR 221/217/4	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, mechaniczne spycharką, grunt zadarniony R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000		
	Wyliczenie ilości robót:			
	10 % humusu	300*3,0*0,1	90,000000	
		RAZEM:	90,000000	m3 90,000
1.2	KNR 231/103/1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii I-II		
	Wyliczenie ilości robót:			
		300*3	900,000000	
		RAZEM:	900,000000	m2 900,000
1.3	KNR 231/606/1	Ścieki z elementów betonowych, na podsypce piaskowej, grubość prefabrykatów 15 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2*4	8,000000	
		RAZEM:	8,000000	m 8,000
2	Element	<b>Podbudowy</b>		
2.1	KNR 231/107/2	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
	średnio do 10 cm	300*3,0*0,10	90,000000	
		RAZEM:	90,000000	m3 90,000
2.2	KNR 231/204/5	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 7 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		300*3,0	900,000000	
		RAZEM:	900,000000	m2 900,000